



Projektdaten für den Realisierungsschritt 2 im Überblick		
Planung der Zielspinne für das Radwegenetz		
geplante Ziele für das Radwegenetz	88 Stk.	
geplante Knoten bzw. Schilderstandorte	188 Stk.	
Montage der geplanten Wegweiser an:		
a.) Neu aufzustellende Pfosten	252 Stk.	2 Pfosten mit Wandbefestigung
b.) Vorhandene Pfosten	34 Stk.	
c.) Vorhandene Lichtmaste	9 Stk.	
d.) Vorhandene Lichtsignalanlagen	2 Stk.	
e.) Aufstockungen/Verlängerungen bei bestehenden Pfosten	5 Stk.	
Anzahl Wegweiser (Schilder)		
a.) Anzahl Wegweiser, Plaketten und Hinweisschilder	1.027 Stk.	
Pfeilwegweiser	312 Stk.	
Tabellenwegweiser	271 Stk.	
Zwischenwegweiser	42 Stk.	
b.) Plaketten		
Einhängeschilder bzw. Plaketten für Themenlogos	398 Stk.	
c.) Zusatzschilder (Orientierungshilfen)		
Ergänzende Orientierungshilfe Hinweisschild/Vorwegweiser Kreisverkehr	4 Stk.	
f.) Aufkleber für die Dokumentation bzw. den Unterhalt der Beschilderung		
Pfostenaufkleber mit der Knoten-Nr. (Standort) und Pfostennummer	304 Stk.	